

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC-ROBOTY SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK
INWESTOR : CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
ADRES INWESTORA : 15-016 BIAŁYSTOK UL. ZŁOTA 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LUCYNA AWIER
DATA OPRACOWANIA : 26-06-2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26-06-2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Centrum Edukacji Nauczycieli - Remont instalacji kanalizacji deszczowej			
1.1		Budynek główny			
1		Wykonanie wykopu i zasypianie po wykonaniu odsadzki kanalizacji deszczowej	szt		
d.1.1	analiza indywidualna				
		9	szt	9.0000	
				RAZEM	9.0000
2	KNR 4-02	P.Z. Demontaż rury deszczowej żeliwnej DN150 wraz z rewizją	kpl.		
d.1.1	0217-05				
		8	kpl.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
3	KNR 4-02	P.Z. Demontaż rury deszczowej żeliwnej DN150	szt.		
d.1.1	0217-01				
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15	m³		
d.1.1	0212-02	cm			
		0.2	m³	0.2000	
				RAZEM	0.2000
5	KNR-W 2-15	Studzienka chłonna z rury PVC D500 przykryta kratką	kpl.		
d.1.1	0225-0100				
		2	kpl.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
6	KNR 2-15	Kształtka przejściowa połączeniowa "traper" żel/PVC D160/DN150	szt.		
d.1.1	0211-03				
		10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
7	KNR 2-15	Kolano PVC D160	szt.		
d.1.1	0211-03				
		10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
8	KNR-W 2-15	P.Z. Rurociąg PVC D160 na ścianie budynku	m		
d.1.1	0204-0900				
		25	m	25.0000	
				RAZEM	25.0000
9	KNR-W 2-15	P.Z. Rewizja PVC D160 deszczowa	szt.		
d.1.1	0215-0200				
		10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
1.2		Budynek łącznika - rura spustowa na styku budynku głównego i łącznika			
10	KNR 4-02	P.Z. Demontaż rury deszczowej żeliwnej DN150 wraz z rewizją	kpl.		
d.1.2	0217-05				
		1	kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15	m³		
d.1.2	0212-02	cm			
		0.5	m³	0.5000	
				RAZEM	0.5000
12	KNR 2-15	Kształtka przejściowa połączeniowa "traper" żel/PVC D160/DN150	szt.		
d.1.2	0211-03				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
13	KNR 2-15	Kolano PVC D160	szt.		
d.1.2	0211-03				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
14	KNR-W 2-15	P.Z. Rurociąg PVC D160 na ścianie budynku	m		
d.1.2	0204-0900				
		2.50	m	2.5000	
				RAZEM	2.5000
15	KNR-W 2-15	P.Z. Rewizja PVC D160 deszczowa	szt.		
d.1.2	0215-0200				
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000