

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ  
ADRES INWESTYCJI : 15-016 BIAŁYSTOK UL. ŻŁOTA 4  
INWESTOR : CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU  
ADRES INWESTORA : 15-016 BIAŁYSTOK UL. ŻŁOTA 4  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LUCYNA AWIER  
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POKÓJ NR 8</b>			
<b>1.1</b>		<b>DEMONTAŻE</b>			
1		Wyniesienie i ponowne ustawienie mebli	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	drzwi	poz.8*2	m <sup>2</sup>	65.16	
	okno	1.00*2.18*1	m <sup>2</sup>	2.18	
		1.50*2.08*3	m <sup>2</sup>	9.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.70</b>
3	KNR 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	kpl.		
d.1.1		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		
d.1.1		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		
d.1.1		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- DEMONTAŻ	m <sup>2</sup>		
d.1.1		0.30*2*3.36	m <sup>2</sup>	2.02	
		2.00*2.00+2.00*2*0.20	m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.82</b>
<b>1.2</b>		<b>REMONT POSADZEK</b>			
8	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	wnęka podokienna	9.40*3.37+0.12*0.80	m <sup>2</sup>	31.77	
		1.50*0.18*3	m <sup>2</sup>	0.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.58</b>
9	KNR 4-01 0804-07 10%	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 poz.8*0.1	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	3.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.26</b>
10	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Krotność = 2 4.00*3.37	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	13.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.48</b>
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	32.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.58</b>
12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.11	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	32.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.58</b>
13	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.11	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	32.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.58</b>
14	NNRNKB 202 2808-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - okładziny z płytek gres np. 40x40cm Quarzite QZ 01 Naturalna Nowa Gala poz.11	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	32.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.58</b>
15	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - okładziny z płytek gres np. 40x40cm Quarzite QZ 01 Naturalna Nowa Gala - WYS. COKOŁU 10cm	m		
d.1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(9.40+3.37)*2+0.18*3*2-0.90	m	25.72	
				RAZEM	25.72
16 d.1.2	analiza indywidualna	Montaż listwy aluminiowej w progu	m		
		0.90	m	0.90	
				RAZEM	0.90
1.3		<b>REMONT ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
17 d.1.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% POWIERZCHNI SUFITÓW poz.8*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.77	
				RAZEM	9.77
18 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% POWIERZCHNI ŚCIAN poz.20*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.65	
				RAZEM	23.65
19 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFITY poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.58	
				RAZEM	32.58
20 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (9.40+3.37)*2*3.16-0.90*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.82	
				RAZEM	78.82
21 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.58	
				RAZEM	32.58
22 d.1.3	KNR BC-01 0305-08	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na stropach - jednowarstwowe gr. do 10 mm,zacierane na gładko, nakładane ręcznie poz.8*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.77	
				RAZEM	9.77
23 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.82	
				RAZEM	78.82
24 d.1.3	KNR BC-01 0303-08	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach - jednowarstwowe gr. do 10 mm,zacierane na gładko, nakładane ręcznie poz.20*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.65	
				RAZEM	23.65
25 d.1.3	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. słup	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- DEMONTAŻ 0.30*2*3.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.90	
				RAZEM	1.90
26 d.1.3	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 2.00*3.37+0.20*3.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.41	
				RAZEM	7.41
27 d.1.3	KNR AT-02 2057-01 okna słup sufit	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH (1.50+2.08*2)*3+0.85*2*3 3.16*2 3.37	m		
			m	22.08	
			m	6.32	
			m	3.37	
				RAZEM	31.77
28 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.58	
				RAZEM	32.58
29 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.82	
				RAZEM	78.82
30 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.58	
				RAZEM	32.58
31 d.1.3	KNR 2-02 1505-03 ściany	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi np. firmy BECKERS lub TIKURILLA powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.82	
				RAZEM	78.82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.4</b>		<b>WYMIANA PODOKIENNIKÓW</b>			
32 d.1.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.70*3	m	5.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.10</b>
33 d.1.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia podlewka pod podo- kiennikiem	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		1.52*0.38*3	m <sup>2</sup>	1.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
34 d.1.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO gr.3cm dł. 162cm i szer.43cm	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>1.5</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI</b>			
35 d.1.5	analiza in- dywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI OKIENNYCH MATERIAŁOWYCH W KASE- TACH (SKRZYDŁA 4-DZIELNE) rolety na ramie okiennej (okno składa się z 4 skrzydeł) w kasecie roletowej aluminiowej kolor biały typ Fantasia tkanina Natu- ral Beige 148339-63	m <sup>2</sup>		
		1.50*2.08*3	m <sup>2</sup>	9.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.36</b>
<b>1.6</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
36 d.1.6	analiza in- dywidualna	MONTAŻ I DEMONTAŻ ZSYPU BUDOWLANEGO	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37 d.1.6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- cji ceglanych na odległość 14 km	m <sup>3</sup>		
		poz.7*0.05	m <sup>3</sup>	0.34	
		poz.8*0.02	m <sup>3</sup>	0.65	
		poz.9*0.06	m <sup>3</sup>	0.20	
		poz.17*0.015	m <sup>3</sup>	0.15	
		poz.18*0.015	m <sup>3</sup>	0.35	
		(poz.19+poz.20)*0.005	m <sup>3</sup>	0.56	
		poz.32*0.44*0.06	m <sup>3</sup>	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.38</b>
<b>2</b>		<b>POKÓJ NR 105</b>			
<b>2.1</b>		<b>DEMONTAŻE</b>			
38 d.2.1	analiza in- dywidualna	Wyniesienie i ponowne ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39 d.2.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m <sup>2</sup>		
		poz.44*2	m <sup>2</sup>	22.38	
	drzwi	1.00*2.18*1	m <sup>2</sup>	2.18	
	okno	1.50*2.08*1	m <sup>2</sup>	3.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.68</b>
40 d.2.1	KNR 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 - DEMONTAŻ I PONOW- NY MONTAŻ	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41 d.2.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
42 d.2.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MON- TAŻ	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
43 d.2.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze- DEMON- TAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2</b>		<b>REMONT POSADZEK</b>			
44 d.2.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		2.85*3.77+0.80*0.22	m <sup>2</sup>	10.92	
	wnęka pod- okienna	1.50*0.18*1	m <sup>2</sup>	0.27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01 d.2.2 0804-07 100%	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
46	KNR 4-01 d.2.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Krotność = 2 poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
47	KNR 2-02 d.2.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
48	KNR 2-02 d.2.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - UŁOŻENIE PODKŁADU Z PŁYT Z WEŁNY TWARDEJ GR.5mm POD PANELE poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
49	NNRNKB d.2.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
50	d.2.2 analiza indywidualna	Montaż listwy aluminiowej w progu 0.90	m m	RAZEM 0.90	0.90
<b>2.3</b>		<b>REMONT ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
51	KNR 4-01 d.2.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% POWIERZCHNI SUFITÓW poz.44*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.36	3.36
52	KNR 4-01 d.2.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30% POWIERZCHNI ŚCIAN poz.54*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.04	11.04
53	KNR 4-01 d.2.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFITY poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
54	KNR 4-01 d.2.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (2.35+3.77)*2*3.16-0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 36.79	36.79
55	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
56	KNR BC-01 d.2.3 0305-08	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na stropach - jednowarstwowe gr. do 10 mm,zacierane na gładko, nakładane ręcznie poz.44*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.36	3.36
57	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 36.79	36.79
58	KNR BC-01 d.2.3 0303-08	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach - jednowarstwowe gr. do 10 mm,zacierane na gładko, nakładane ręcznie poz.54*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.04	11.04
59	KNR AT-02 d.2.3 2057-01 okna	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH (1.50+2.08*2)+0.85*2	m m	RAZEM 7.36	7.36
60	KNR 2-02 d.2.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.19	11.19
61	KNR 2-02 d.2.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 36.79	36.79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2.3	KNR 2-02 1505-01 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.19	
				RAZEM	11.19
63 d.2.3	KNR 2-02 1505-03 ściany	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi np. firmy BECKERS lub TIKURRILLA powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.79	
				RAZEM	36.79
<b>2.4</b>		<b>WYMIANA PODOKIENNIKÓW</b>			
64 d.2.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.70	m m	 1.70	
				RAZEM	1.70
65 d.2.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia podlewka pod podo- kiennikiem	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko 1.52*0.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.58	
				RAZEM	0.58
66 d.2.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO gr.3cm dł. 162cm i szer.43cm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2.5</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI</b>			
67 d.2.5	analiza in- dywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI OKIENNYCH MATERIAŁOWYCH W KASE- TACH (SKRZYDŁA 4-DZIELNE) rolety na ramie okiennej (okno składa się z 4 skrzydeł) w kasie roletowej aluminiowej kolor biały typ Fantasia tkanina Natu- ral Beige 148339-63 1.50*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.12	
				RAZEM	3.12
<b>2.6</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
68 d.2.6	analiza in- dywidualna	MONTAŻ I DEMONTAŻ ZSYPU BUDOWLANEGO 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.2.6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- cji ceglanych na odległość 14 km poz.44*0.02 poz.45*0.06 poz.51*0.015 poz.52*0.015 (poz.53+poz.54)*0.005 poz.64*0.44*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.22 0.67 0.05 0.17 0.24 0.04	
				RAZEM	1.39
<b>3</b>		<b>POKÓJ NR 103</b>			
<b>3.1</b>		<b>DEMONTAŻE</b>			
70 d.3.1	analiza in- dywidualna	Wyniesienie i ponowne ustawienie mebli 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.3.1	KNR-W 4- 01 1216-01 drzwi okno	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią poz.76*2 1.00*2.18*2 1.50*2.08*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.16 4.36 15.60	
				RAZEM	129.12
72 d.3.1	KNR 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-4 - DEMONTAŻ I PONOW- NY MONTAŻ 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
73 d.3.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
74 d.3.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych- DEMONTAŻ I PONOWNY MON- TAŻ 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
75 d.3.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze- DEMON- TAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>3.2</b>		<b>REMONT POSADZEK</b>			
76 d.3.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
	wnęka pod- okienna	5.95*8.93+0.12*0.80 1.50*0.18*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.23 1.35	
				RAZEM	54.58
77 d.3.2	KNR 4-01 0804-07 10%	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 poz.76*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.46	
				RAZEM	5.46
78 d.3.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Krotność = 2 poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.46	
	uupelnienie posadzki			RAZEM	5.46
79 d.3.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.58	
				RAZEM	54.58
80 d.3.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.58	
				RAZEM	54.58
81 d.3.2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.58	
				RAZEM	54.58
82 d.3.2	NNRNKB 202 2808- 04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - okładziny z płytek gres np. 40x40cm Quarzite QZ 01 Naturalna Nowa Ga- la poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.58	
				RAZEM	54.58
83 d.3.2	NNRNKB 202 2809- 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - okładziny z płytek gres np. 40x40cm Quarzite QZ 01 Naturalna Nowa Gala - WYS. COKOŁU 10cm (5.95+8.93)*2+0.18*2*5-0.90-0.80	m m	 29.86	
				RAZEM	29.86
84 d.3.2	analiza in- dywidualna	Montaż listwy aluminiowej w progu 0.90+0.80	m m	 1.70	
				RAZEM	1.70
<b>3.3</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
85 d.3.3	analiza in- dywidualna	MONTAŻ I DEMONTAŻ ZSYPU BUDOWLANEGO 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.3.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- cji ceglanych na odległość 14 km poz.76*0.02 poz.77*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.09 0.33	
				RAZEM	1.42
<b>4</b>		<b>POKÓJ NR 201</b>			
<b>4.1</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI</b>			
87 d.4.1	analiza in- dywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI OKIENNYCH MATERIAŁOWYCH W KASE- TACH (SKRZYDŁA 4-DZIELNE) rolety na ramie okiennej (okno składa się z 4 skrzydeł) w kasie roletowej aluminiowej kolor biały, żaluzje gumowane nie- przepuszczające światła 1.50*2.08*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.48	
				RAZEM	12.48
<b>5</b>		<b>POKÓJ NR 214</b>			
<b>5.1</b>		<b>MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.5.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - MONTAŻ OŚCIEZNICY REGULOWANEJ OKLEINOWANEJ W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, SKRZYDŁO DRZWIOWE TYPU NP. PORTA STYL WZÓR 4 W OKLEINIE CPL HQ, KOLOR ORZECH, ZAMEK NA WKŁADKĘ KLASY A, WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PŁYTA OTWOROWA, SZYBY MATOWE, skrzydło drzwiowe szer.90cm, gr.ściany 22cm 0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				RAZEM	1.80
6		<b>DASZKI</b>			
89 d.6	analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ DASZKÓW JEDNOSPADOWYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ MAŁOWANYCH PROSZKOWO Z WYPEŁNIENIEM Z POŁOWĘGLANU KOMOROWEGO GR.10MM <1,50x3,00>2	szt  szt	  2.00	
				RAZEM	2.00
90 d.6	analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ DASZKA ŁUKOWEGO O KONSTRUKCJI STALOWEJ MAŁOWANYCH PROSZKOWO Z WYPEŁNIENIEM Z POŁOWĘGLANU KOMOROWEGO GR.10MM <1,10x2,40>1	szt  szt	  1.00	
				RAZEM	1.00