

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI KONFERENCYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK
INWESTOR : CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
ADRES INWESTORA : 15-016 BIAŁYSTOK UL. ZŁOTA 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LUCYNA AWIER
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	B-01.00.00	Roboty przygotowawcze i rozbiórki			
1	d.1	analiza indywidualna			
		Przestawianie regałów z książkami w trakcie wykonania robót - z braku wolnego miejsca na wyniesienie regałów z książkami na czas prowadzenia robót do innego pomieszczenia, Inwestor wymaga pozostawienia regałów w sali konferencyjnej i systematycznego przestawiania. Ilość regałów 60szt o wym. 90x220cm, należy uwzględnić zdjęcie, przeniesienie i ułożenie książek 60	szt		
			szt	60.00	
				RAZEM	60.00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i regałów folią	m ²		
d.1	1216-01	8.84*17.58*4	m ²	621.63	
				RAZEM	621.63
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	8.84*17.58	m ²	155.41	
				RAZEM	155.41
4	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem - OCZYSZCZENIE KLEJU Z POSADZKI BETONOWEJ	m ²		
d.1	0816-03	Krotność = 0.5			
	analiza indywidualna	poz.3	m ²	155.41	
				RAZEM	155.41
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	(12.80*2+2.93)*0.08	m ³	2.28	
				RAZEM	2.28
6	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych-WYKUCIE Z POSADZKI KĄTOWNIKÓW, NA KTÓRYCH OPIERAJĄ SIĘ PŁYTY BETONOWE NAD KANAŁEM C.O.	m		
d.1	0354-01	(12.80*2+2.93)*2	m	57.06	
				RAZEM	57.06
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.3*0.02	m ³	3.11	
	0108-12	poz.5	m ³	2.28	
		poz.6*0.06*0.06	m ³	0.21	
				RAZEM	5.60
2		POSADZKA			
8	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0105-02	(12.80*2+2.93)*0.45*0.20	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
9	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość 13 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0105-05	poz.8	m ³	2.57	
	0105-07			RAZEM	2.57
10	analiza indywidualna	DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO DO ZASYPIANIA KANAŁÓW CIEPŁOWNICZYCH	m ³		
		poz.8	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	(12.80*2+2.93)*0.45	m ²	12.84	
				RAZEM	12.84
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	poz.11*0.10	m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-038 gr 8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03	poz.11	m ²	12.84	
				RAZEM	12.84
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	poz.11	m ²	12.84	
	1102-03			RAZEM	12.84
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	17.58*8.84	m ²	155.41	
				RAZEM	155.41
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	poz.15	m ²	155.41	
				RAZEM	155.41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - np. GRES OPOCZNO QUARZITE QZ 13 NATURA 40x40cm - kontynuacja okładzin podłóg poz.15	m ² m ²	 155.41	 155.41
18 d.2	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES QUARZITE QZ 13 płytka o wym.40x40cm o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (8.84+17.58)*2	m m	 52.84	 52.84
				RAZEM	52.84
3	B-05.00.00	Zamurowania, tynki, malowanie			
19 d.3	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami otwór drzwiowy na- zaplecze 0.90*2.10*0.48	m ³ m ³	 0.91	
				RAZEM	0.91
20 d.3	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) sala konfe- rencyjna 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
21 d.3	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 150.00	m m	 150.00	
				RAZEM	150.00
22 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 17.58*2*4.48+1.80*4*4.48+5.30*2*3.93	m ² m ²	 231.43	
				RAZEM	231.43
23 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania kolor farby szary granat ze wzornika – StoColor System o nr 35332, poz.22 -(5.30*3.93+1.80*4.48*2)	m ² m ² m ²	 231.43 -36.96	
				RAZEM	194.47
24 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania malowanie specjalnie dedykowaną farbą do rzutników, projektorów, projektorów multimedialnych (5.30*3.93+1.80*4.48*2)	m ² m ²	 36.96	
				RAZEM	36.96
4		WYMIANA PŁYT SUFITOWYCH			
25 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - WYMIANA PŁYT SUFITOWYCH W ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI, PŁYTY O WYM. 60x60cm i 60x120cm np. CASOPRANO CASOBIANCA FIRMY RIGIPS Krotność = 0.3 17.58*1.20*4+17.58*5.30	m ² m ²	 177.56	
				RAZEM	177.56
5	B-06.00.00	Rusztowania			
26 d.5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (17.58+1.80*2)*2*4.48	m ² m ²	 189.77	
				RAZEM	189.77
6		WYPOSAŻENIE			
27 d.6	analiza indywidualna okna drzwi	DOSTAWA I MONTAZ ŻALUZJI OKIENNYCH GUMOWANYCH NIEPRZEPUSZCZAJĄCYCH ŚWIATŁA (OKNA-SKRZYDŁA 6-DZIELNE, DZWI-1,5 SKRZYDŁA) ROLETY W KASECIE NA RAMIE OKIENNEJ 1.40*4.05*8 1.60*2.35+1.50*2.12	m ² m ² m ²	 45.36 6.94	
				RAZEM	52.30